

安堵町総合センターひびきエアコン更新工事（1階系統）特記仕様書

項目	品名	数量	単価	金額
	安堵町総合センターひびき			
	エアコン更新工事（1階系統）			
A	機器設備工事費			
	1.ビル用マルチエアコン リプレース Y G R			
	機種：P U H Y - R P 450 D M G 9 三菱電機製	1 組		
	1方向天井カセット形室内機	11 台		
	P M F Y - M P 36 F M			
	標準パネル	11 台		
	M A リモコン P A R -47M A	4 個		
	2.既設室外機・蓄熱槽撤去処分費（冷媒回収破壊処理費含む）	1 式		
	3.既設室内機撤去処分費	1 式		
	4.屋外機搬入据付費（クレーン含む）	1 式		
	5.屋内機搬入据付費	1 式		
	6.消耗品並びに、雑材費	1 式		
	A 計			
B	配管設備工事			
	※既設配管、配線類、再利用			
	1.管材費			
	31.75 Φ m/m	5 m		
	19.05 Φ m/m	5 m		
	15.88 Φ m/m	5 m		
	12.7 Φ m/m	22 m		
	6.35 Φ m/m	22 m		
	同上用支持金物類	1 式		
	ドレン配管 VP25A	25 m		
	同上用継手類	1 式		
	同上用支持金物類	1 式		
	1. 計			

	2.冷媒配管工事費	1 式		
	3.水配管撤去閉塞工事	1 式		
	4.電気配線接続替工事	1 式		
	5.屋外配管保温断熱補修工事費	1 式		
	6.消耗品並び雑材費	1 式		
	7.運搬費	1 式		
	B 計			
C	試運転調整費			
	R-410A	1 式		
		25 kg		
	C 計			
D	現場雑工事費	1 式		
E	諸経費	1 式		
	合計			